ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล.ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช กรมอนามัย
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 2,390,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) 1. รื้นถอนรั้วคอนกรีต คสล. ที่ชำรุดเดิมพร้อมเก็บเศษวัสดุ
   2. ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
   3. ก่อสร้างคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรั้ว
   4. ก่ออิฐบล็อกผนังงานรั้ว
   5. ฉาบผนังเซาะร่องรั่วและทาสีรั้ว
5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นเงิน 2,441,000 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   6.1 แบบสรุปผลราคากลาง ปร.4, ปร.5(ก) ,ปร.6 จำนวน 4 หน้า
   6.2 แบบรูปรายการ เลขที่แบบ ยผจ. นศ. 031/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จำนวน 5 แผ่น
   6.3 รายการประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 4 หน้า

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2. นายกฤตธน พงศ์ธนากูล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
3. นายสุชาติ สาดีน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบ ปร.6

แบบแบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง: ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่: ยผจ.นศ.031/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลได้ดังนี้		
1	ส่านที่ 1 ประเภทงานก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว ค.ส.ล.	2,441,537.03	
	ศูนย์อนามัย ที่ 11 นครศรีธรรมราช		
2	ส่วนที่ 2 ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	2,441,537.03	
	ราคาค่าปรับปรุง ก่อสร้างประมาณ	**2,441,000.00**	
	ตัวหนังสือ (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์อนามัย ที่ 11 นครศรีธรรมราช ที่ 36/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายกฤตธน พงศ์ธนากูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายสุชาติ สาดีน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง: ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่: ยผจ.นศ.031/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>สรุปผลได้ดังนี้</u>				
1	งานก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว ค.ส.ล.	1,875,508.55	1.3018	2,441,537.03	
	ศูนย์อนามัย ที่ 11 นครศรีธรรมราช				
	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก ..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			2,441,537.03	
	ราคาค่าปรับปรุง ก่อสร้างประมาณ			2,441,537.03	
	(ตัวหนังสือ) (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์อนามัย ที่ 11 นครศรีธรรมราช ที่ 36/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายกฤตธน พงศ์ธนากูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายสุชาติ สาดีน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง: ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่: ยผจ.นศ.031/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

1.).....นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ ประธานกรรมการ 2.).....นายกฤตธน พงศ์ธนากูล กรรมการ 3.).....นายสุชาติ สาดีน กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
A	**รวมราคางานก่อสร้าง**								
	1. งานรื้อถอน	1	งาน					31,652.40	
	2. งานก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว ค.ส.ล.	1	งาน					1,843,856.15	
	รวมค่างานก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว ค.ส.ล.							**1,875,508.55**	
1	**งานรื้อถอน**								
	1.1 งานปรับพื้นที่	2,160.00	ตร.ม.	-	-	5.14	11,102.40	11,102.40	
	1.2 งานรื้อถอนรั้วคอนกรีต ค.ส.ล.	34.25	ลบ.ม.	-	-	600.00	20,550.00	20,550.00	
	รวมราคางานรื้อถอน							**31,652.40**	
2	**งานก่อสร้างรั้ว (ความยาวรวม 272.00 เมตร)**	**272.00**	**เมตร**	**-**	**6,778.88**	-	**-**	**1,843,856.15**	
	คิดราคาเฉลี่ยที่ความยาม 30 เมตร								
	2.1 งานขุดดิน - ถมดิน	240.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	23,760.00	23,760.00	
	2.2 ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	350.00	2,100.00	91.00	546.00	2,646.00	
	2.3 คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,800.00	5,400.00	305.00	915.00	6,315.00	
	2.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (Cube test)	21.90	ลบ.ม.	2,512.15	55,016.09	346.00	7,577.40	62,593.49	
	2.5 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	23.44	กก.	29.89	700.62	4.10	96.10	796.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง: ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่: ยผจ.นศ.031/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

1.).....นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ ประธานกรรมการ 2.).....นายกฤตธน พงศ์ธนากูล กรรมการ 3.).....นายสุชาติ สาดีน กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.6 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	104.79	กก.	28.65	3,002.23	4.10	429.64	3,431.87	
	2.7 เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	552.33	กก.	27.62	15,255.35	3.30	1,822.69	17,078.04	
	2.8 ไม้แบบ (คิด 50%)	74.36	ตร.ม.	400.00	29,744.00	-	-	29,744.00	
	2.9 ค่าแรงไม้แบบ	148.72	ตร.ม.	-	-	133.00	19,779.76	19,779.76	
	2.10 ผนังก่ออิฐบล็อค	50.40	ตร.ม.	145.00	7,308.00	60.00	3,024.00	10,332.00	
	2.11 งานฉาบผนังเชาะร่อง	100.80	ตร.ม.	73.00	7,358.40	80.00	8,064.00	15,422.40	
	2.12 งานเสาเอ็นทับหลัง	30.00	ม.	60.00	1,800.00	40.00	1,200.00	3,000.00	
	2.13 งานทาสีกำแพง	100.80	ตร.ม.	54.00	5,443.20	30.00	3,024.00	8,467.20	
	รวมงานก่อสร้างรั้ว				**133,127.89**		**70,238.59**	**203,366.49**	
		คิดราคาต่อเมตรเท่ากับ				**203,366.49**	**/30 เมตร =**	**6,778.88**	