

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ตาม คำสั่งกรมอนามัย ที่ 24/2566 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง คำนวณราคากลางค่างานก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ) สรุปผลดังนี้ รวมค่างานปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ) เป็นเงินประมาณ	2,175,400.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	2,175,400.00	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น	2,175,000.00	
	(สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง กรมอนามัย ที่ 24/2566 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสาววาสนา ศิริวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวเยาวภา แยกพงศ์

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุชาติ สาดิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		และค่าแรง			
1	ปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาลฯ	1,666,251.48	1.3056	2,175,457.93	
	Factor F ภายได้เงื่อนไข ดังนี้				
	- การหักเงินประกัน 0 %				
	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน			2,175,457.93	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น			2,175,400.00	
	(ตัวอักษร)				สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ

- ตาราง Factor F (ใหม่) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F
- ค่าแรงกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 นางสาววาสนา ศิริวรรณ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 นางสาวเยาวภา แซกพงษ์
 นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 นายสุชาติ สาติน
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณวัสดุ - ราคาค่าแรง งานปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)




ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

1.)  นางสาววาสนา ศิริวรรณ ประธานกรรมการ 2.)  นางสาวเยาวภา แยกพงศ์ กรรมการ 3.)  นายสุชาติ สาดิน กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	ปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาลฯ								
	1.หมวดงานรื้อถอน - ปรับพื้นที่	1.00	งาน					15,950.00	
	2.หมวดงานก่อสร้างต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล(ผู้สูงอายุ)	1.00	งาน					1,247,121.73	
	3.หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน					40,857.32	
	4.หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้สูงอายุ (คลินิกกายภาพ/แพทย์แผนไทย/ฝังเข็ม)	1.00	งาน					362,322.43	
	รวมราคาค่างานปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล							1,666,251.48	
1	หมวดงานรื้อถอน								
	1.1.งานรื้อถอนบันไดคอนกรีต, รางน้ำและพื้น ค.ส.ล.	19.75	ลบ.ม.	-	-	600.00	11,850.00	11,850.00	
	1.2.งานรื้อถอนกันสาด	1.00	เหมาจ่าย	-	-	350.00	350.00	350.00	
	1.3.งานปรับพื้นที่พร้อมรื้อพื้น ค.ส.ล.	150.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,750.00	3,750.00	
	รวมค่างานรื้อถอน							15,950.00	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	2.1 งานเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 21.00 เมตร	14.00	ต้น	28,350.00	396,900.00	-	-	396,900.00	
	2.2 งานตัดหัวเข็ม ขนาด Ø 0.35 ม.	14.00	ต้น	-	-	350.00	4,900.00	4,900.00	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	21.46	ลบ.ม.	2,620.00	56,225.20	532.00	11,416.72	67,641.92	
	2.4 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	213.00	ก.ก.	27.36	5,827.68	4.40	937.20	6,764.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	104.00	ก.ก.	26.50	2,756.00	4.40	457.60	3,213.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	299.00	ก.ก.	23.94	7,158.06	3.60	1,076.40	8,234.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	1,436.00	ก.ก.	23.99	34,449.64	3.60	5,169.60	39,619.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.14	ก.ก.	57.94	2,615.64	-	-	2,615.64	

ปริมาณวัสดุ - ราคาค่าแรง งานปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

1.)นางสาววาสนา ศิริวรรณ ประธานกรรมการ 2.) ไพวภา ๒๒ปพงนางสาวไพวภา แยกพงศ์ กรรมการ 3.)นายสุชาติ สาติน กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	ไม้แบบทั่วไป (คิด 80%)	134.00	ตร.ม.	400.00	53,600.00	-	-	53,600.00	
2.6	ค่าแรงไม้แบบ	167.50	ตร.ม.	-	-	139.00	23,282.50	23,282.50	
2.7	ตะปู	4.19	ก.ก.	46.73	195.68	-	-	195.68	
2.8	แผ่นพื้น HOLLOW-CORED SLAB PLANK, t = 0.15 m. WITH MINIMUM SAFE LOAD 500 kg./m.	149.00	ตร.ม.	432.00	64,368.00	50.00	7,450.00	71,818.00	
2.9	เหล็กกล่อง □ 100x50x2.3 มม.	86.00	ท่อน	991.56	85,274.16	-	-	85,274.16	
2.10	เหล็กกล่อง □ 50x50x2.3 มม.	6.00	ท่อน	622.17	3,733.02	-	-	3,733.02	
2.11	ค่าแรงงานเหล็ก	2,170.00	ก.ก.	-	-	12.00	26,040.00	26,040.00	
2.12	งานทาสีกันสนิม	247.00	ตร.ม.	36.00	8,892.00	34.00	8,398.00	17,290.00	
2.13	งานทาสี	247.00	ตร.ม.	40.00	9,880.00	34.00	8,398.00	18,278.00	
	รวมงานหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				731,875.09		97,526.02	829,401.11	
2.14	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 เมตร	149.00	ตร.ม.	325.00	48,425.00	199.00	29,651.00	78,076.00	
	- พื้นหินขัด (ทางลาดคนพิการและการบันไดทางขึ้น)	41.11	ตร.ม.	450.00	18,499.50	128.00	5,262.08	23,761.58	
	- งานก่ออิฐบล็อก	14.76	ตร.ม.	128.00	1,889.28	84.00	1,239.84	3,129.12	
	- งานฉาบผนังอิฐบล็อก	14.76	ตร.ม.	83.00	1,225.08	87.00	1,284.12	2,509.20	
	- งานฉาบงานโครงสร้าง	74.72	ตร.ม.	87.00	6,500.64	105.00	7,845.60	14,346.24	
	- หลังคาเหล็กกริดลอนสี (Metal Sheet)หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. (รวมเคลือบสี) (สีระบุ ภายหลัง) แบบมีฉนวนกันความร้อนพียูโฟม (PU FOAM) ใต้หลังคา หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.	213.00	ตร.ม.	687.00	146,331.00	70.00	14,910.00	161,241.00	
	- งานแผ่นกันสาดเหล็กกริดลอนสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.พร้อมโครงคร่าว เหล็ก	47.00	ตร.ม.	317.00	14,899.00	70.00	3,290.00	18,189.00	
	- งานทาสี	89.48	ตร.ม.	42.00	3,758.16	34.00	3,042.32	6,800.48	

ปริมาณวัสดุ - ราคาค่าแรง งานปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

1.).....นางสาววาสนา ศิริวรรณ ประธานกรรมการ 2.).....นางสาวเยาวภา แยกพงศ์ กรรมการ 3.).....นายสุชาติ สาติน กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ราวแอสตันเลน (ตามแบบรูปรายการ)	36.00	ม.	1,860.00	66,960.00	540.00	19,440.00	86,400.00	
	- งานทรายล้างทางลาดและบันได	42.00	ตร.ม.	450.00	18,900.00	104.00	4,368.00	23,268.00	
	รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม				327,387.66		90,332.96	417,720.62	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	3.1 สายไฟฟ้า THW 16 sq.mm.	40.00	ม.	61.97	2,478.80	30.00	1,200.00	3,678.80	
	3.2 สายไฟฟ้า 2 x 1.5 sq.mm.VAF-G แสงสว่าง	78.00	ม.	18.16	1,416.48	13.00	1,014.00	2,430.48	
	3.3 สายไฟฟ้า 2 x 2.5 sq.mm.VAF-G	60.00	ม.	25.86	1,551.60	16.00	960.00	2,511.60	
	3.4 รางครอบร้อยสายไฟครึ่งวงกลม สีขาว	20.00	ม.	55.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	3.5 ท่อร้อยสายไฟ UPVC 16 มม. สีขาว	154.00	ม.	13.00	2,002.00	-	-	2,002.00	
	3.6 อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟ คิด 50% ราคาวัสดุท่อ	1.00	งาน	4,274.44	4,274.44	-	-	4,274.44	
	3.7 ตู้เมนประกอบด้วยลูกเซอร์กิตแบบ 8 ช่อง	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	1,000.00	1,000.00	9,900.00	
	3.8 สวิตช์เปิด-ปิด ไฟฟ้า	3.00	ชุด	180.00	540.00	80.00	240.00	780.00	
	3.9 เต้ารับคู่ไฟฟ้าเดี่ยวชนิดมีสายดิน	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	90.00	540.00	1,860.00	
	3.10 โคมไฟโอบีเย LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	1,390.00	11,120.00	150.00	1,200.00	12,320.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า				34,703.32		6,154.00	40,857.32	
4	หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้สูงอายุ (คลินิกกายภาพ/แพทย์แผนไทย/ฝังเข็ม)								
	4.1 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้สูงอายุ (ปรับปรุงภายในส่วนแผนกกายภาพ)								
	- งานรื้อถอนหน้าต่างเดิมพร้อมช่องแสง (เฉพาะชุดบานเกล็ดและกรอบด้านใน)	4.00	ชุด	-	-	252.00	1,008.00	1,008.00	
	- งานรื้อถอนประตู	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนช่องแสงระบายน้ำอากาศ (เฉพาะชุดบานเกล็ด)	12.00	ชุด	-	-	150.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม พร้อมทำความสะอาด	115.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,725.00	1,725.00	
	- งานประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม (ขนาด 1.00 x 2.00 ม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,350.00	5,350.00	-	-	5,350.00	

ปริมาณวัสดุ - ราคาค่าแรง งานปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

1.)นางสาววาสนา ศิริวรรณ ประธานกรรมการ 2.)นางสาวเยาวภา แยกพงศ์ กรรมการ 3.)นายสุชาติ สาติน กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม (ขนาด 0.90 x 2.00 ม./1 บาน) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,190.00	9,190.00	-	-	9,190.00	
	- งานหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม (ขนาด 1.20 x 3.20 ม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	9,766.00	39,064.00	-	-	39,064.00	
	- งานช่องแสงอลูมิเนียมบานกระຈก (ขนาด 1.00 x 0.80 เมตร)	12.00	ชุด	1,850.00	22,200.00	-	-	22,200.00	
	- งานพื้นกระเบื้องแบบกั้นลิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 เมตร ปูทับพื้นเดิม	115.00	ตร.ม.	325.00	37,375.00	158.00	18,170.00	55,545.00	
	- งานทาสีผนังชั้นที่ 1 (ภายนอก - ภายใน) และฝ้าเพดาน รวมถึงร่องพื้นปูนเก่า	464.81	ตร.ม.	42.00	19,522.02	30.00	13,944.30	33,466.32	
	- งานหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 3.20 เมตร (รวมงานเจาะผนัง)	1.00	บาน	9,916.00	9,916.00	-	-	9,916.00	
	4.2 งานปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ (ส่วนแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม)								
	- งานร้อยถาดกระถางปูน ค.ส.ล.	1.00	เหมาจ่าย	-	-	600.00	600.00	600.00	
	- งานก่อ - ฉาบผนังอิฐมวลเบาพร้อมทาสี ขนาด 0.90 x 17.90 เมตร	16.11	ตร.ม.	435.00	7,007.85	166.00	2,674.26	9,682.11	
	- งานผนังอลูมิเนียมบานกระຈก (กระຈกใส)	29.00	ตร.ม.	2,250.00	65,250.00	-	-	65,250.00	
	- งานผนังบานกระຈก (กระຈกฝ้า) กรอบอลูมิเนียม	24.60	ตร.ม.	2,890.00	71,094.00	-	-	71,094.00	
	- งานหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม (ขนาด 1.20 x 3.20 ม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	9,766.00	19,532.00	-	-	19,532.00	
	- งานประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม (ขนาด 1.20 x 2.00 ม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	8,250.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	รวมราคาหมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้สูงอายุ				322,000.87		40,321.56	362,322.43	

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

งานปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ) ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ : ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะเวลาก่อสร้าง : ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)

งวดงานงวดเงิน : แบ่งออกเป็น ๔ งวด มีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑.๑ งานรื้อถอนที่ระบุดตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๒ งานปรับพื้นที่พร้อมรื้อพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๓ งานเสาเข็มเจาะ ขนาด \varnothing ๐.๓๕ x ๒๑.๐๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๔ งานตัดหัวเข็ม ขนาด \varnothing ๐.๓๕ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒.๑ งานฐานรากและเสาตอม่ออาคาร แล้วเสร็จ
 - ๒.๒ งานคาน ค.ส.ล.อาคาร แล้วเสร็จ
 - ๒.๓ งานเสา ค.ส.ล.อาคาร แล้วเสร็จ
 - ๒.๔ งานเสาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
 - ๒.๕ งานแผ่นพื้น HOLLOW-CORED SLAB PLANK พร้อมคอนกรีตปูทับหน้า แล้วเสร็จ
 - ๒.๖ งานโครงสร้าง ค.ส.ล.ทางลาดสำหรับผู้พิการ แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓.๑ งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
 - ๓.๒ งานมุงหลังคาเหล็กกริดลอนสี (Metal Sheet)หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๗ มม.แบบมีฉนวนกันความร้อนพียูโฟม (PU FOAM) ใต้หลังคา หนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มม.แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ ของจำนวนเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๔.๑ งานพื้นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๒ งานก่อ - ฉาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๓ งานทราลัยทางลาดและบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๔ งานราวกันตก ราวบันไดสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๕ งานระบบไฟฟ้าส่องอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๖ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้สูงอายุ
 - ปรับปรุงภายในปรับปรุงภายใน ส่วนแผนกกายภาพ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ปรับปรุงภายในปรับปรุงภายใน ส่วนแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๗ งานอื่นๆ ที่ระบุดตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาด พื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้วครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

ลงชื่อ.....

นายสุชาติ สาดิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,143,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 1. งานรื้อถอน - ปรับพื้นที่
 2. งานก่อสร้างต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ)
 3. งานระบบไฟฟ้า
 4. งานปรับปรุงซ่อมแซมภายใน (คลินิกกายภาพ/แพทย์แผนไทย/ฝังเข็ม)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นเงิน 2,175,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปผลราคากลาง ปร.4, ปร.5, ปร.6 จำนวน 6 แผ่น
 - 6.2 แบบรูปรายการ เลขที่แบบ ยผจ. นศ. 39/2566 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จำนวน 13 แผ่น
 - 6.3 รายการประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 2 หน้า
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาววาสนา ศิริวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา แยกพงศ์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
3. นายสุชาติ สาดิน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ